1. **CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD**, sa sedištem u Beogradu, Augusta Cesarca 27, Beograd-Savski Venac, MB: 29507031, PIB: 109874997, elektronska pošta: ccecc-balkan@ccecc.com.cn, čiji je zastupnik gospodin Chen Zhongzheng, koga zastupa gospodin Xue Hongxi, po punomoćju od 31.12.2021. godine (u daljem tekstu Izvođač)

I

2. **ELBING DOO NOVI SAD**, sa sedištem u Novom Sadu, Vlade Živanovića 2a, MB: 20480963, PIB: 106007619, elektronska pošta: elbing.ns@gmail.com, čiji je zastupnik direktor Igor Bjelić (u daljem tekstu Podizvođač )

(u daljem tekstu pojedinačno označeni i kao ***Ugovorna strana***, a zajedno ***Ugovorne strane***)

ELBING DOO NOVI SAD
Del. broj 4-9-2710-01/22
Datum 27.10.2022.
Potpis

**S OBZIROM DA**

- Joint Venture CRIC-CCCC je 7. jula 2018. godine, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije i Infrastrukturom Železnica Srbije doo potpisalo „ Commercial Contract for the Execution of Works on the Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian Railway on the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad - Subotica - State Border (Kelebija)" (u daljem tekstu Komercijalni ugovor)
- Izvođač je ovlašćen da preuzme izvođenje radova na niskogradnji i prugama na Projektu modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železnice na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija) (u daljem tekstu Projekat)
- Izvođač je primio ponudu Podizvođača za isporuku i ugradnju instalacija za gašenje požara agensom Novec1230 i to Ponudu br. PON-1510-01/22 od 15.10.2022.godine (u daljem tekstu Ponuda)

Nakon razmatranja, Ugovorne strane su sa saglasile da dana 24.10.2022., zaključe sledeći

## UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

### 1. Predmet ugovora

1.1 Ugovorne strane su saglasne da predmet ovog Ugovora predstavlja Isporuka, montaža i povezivanje opreme, sa puštanjem u rad instalacija sistema za gašenje požara gasom NOVEC™ objektu *Železnička stanica Novi Sad* (u daljem tekstu Instalacija ili radovi)

1.2 Podizvođač je dužan da Instalaciju izvrši u svemu prema Ponudi, specifikaciji iz Ponude kao i crtežima i predmeru radova na Projektu, a koji čine sastavni deo ovog ugovora.

### 2. Cena

2.1 Ugovorne strane su saglasne da se cena radova se ugovara kao fiksna jedinična cena u skladu sa Ponudom dok je procenjena vrednost radova 57.250,00 EUR bez PDV.

2.2 Ukupna konačna cena po ovom Ugovoru utvrdiće se na osnovu količina stvarno izvedenih pojedinačnih usluga po stavkama iz Ponude, konstatovanih u overenim listovima građevinske knjige i građevinskog dnevnika, što uključuje sve nastale viškove ili manjkove ugovorenih radova, bez ograničenja.

2.3 Ukoliko se u toku izvršenja ugovorenih usluga ustanovi da je za kompletnu realizaciju Ugovora, neophodno da se isporuči i ugradi nepredviđena dodatna oprema i/ili izvrše nepredviđeni dodatni radovi, Podizvođač će blagovremeno o tome obavestiti Izvođača i predati ponudu/e za dodatnu opremu i radove. Po dobijanju saglasnosti od strane Izvođača, obe strane će sačiniti aneks ovog ugovora u kom će bliže definisati prava i obaveze obe strane i po kom će se vršiti naplata tih poslova.

2.4 Ukoliko Izvođač odbije ponudu/e Podizvođača za dodatnom opremom i radovima, Podizvođač se oslobađa odgovornosti za eventualno delimično ili potpuno nefunkcionisanje Instalacija izvedenih po osnovu ovog Ugovora, te obaveza po osnovu sredstva obezbeđenja.

**3. Sredstvo obezbeđenja**

3.1 Izvođač ima prvo da zadrži 5% vrednosti svake privremene situacije , kao garanciju za kvalitet izvedenih radova do isteka trajanja garantnog roka.

3.2 Nakon primopredaje radova Podizvođač će predati Izvođaču menicu na vrednost 5% ukupnog ugovora sa vremenom važenja do isteka garantnog roka dok je Izvođač u obavezi da isplati zadržani iznos u roku od 15 dana od dana primopredaje radova.

3.3 Podizvođač se obavezuje da u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, kao sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansne uplate, dostavi Izvođaču 1 (jednu) potpisanu i overenu blanko solo menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu u registru menica NBS, sa meničnim ovlašćenjem da se menica može popuniti do iznosa neopravdanog avansa i sa rokom važenja do pravdanja celokupnog avansa. Menica i menično ovlašćenje moraju biti potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje kod Podizvođača. Uz menicu je neophodno dostaviti overene fotokopije kartona deponovanih potpisa overenih od strane poslovne banke ne starije od 7 dana, kao i kopiju OP obrasca.

3.4 Nakon iskorišćenja kompletnog avansa Izvođač je u obavezi da vrati Podizvođaču menice za avans. Sve ostale privremene situacije neće imati stavku „odbijanja avansa".

**4. Metod plaćanja**

4.1 Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje izvršiti na sledeći način

- Avansno, u visini 50% procenjena vrednost radova (28.625,00 EUR, izraženo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja) prema dostavljenom Avansnom predračunu i plaća u roku 7 dana od dana dostave sredstva obezbeđenja predviđenog članom 3.3. ovog Ugovora
- Po privremenim i okončanoj situaciji, u roku od 45 dana od dana potvrđivanja svake privremene odnosno okončane situacije, od strane Izvođača i overene građevinske knjige za tu situaciju.

4.2 Pravdanje avansne uplate se u celosti vrši kroz prvu Privremenu situaciju koja se dostavlja nakon prijema avansa i isporuke opreme od strane Podizvođača prema Izvođaču. Isporuka opreme u posed Izvođača se Podizvođaču priznaje u vrednosti od 90% od svake stavke iz Ponude koja glasi „Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje".

4.3 Plaćanje za dospelo, adekvatno i kompletno izvođenje radova isporučenih po ovom ugovoru

dospevaće u dinarima (RSD), plaćanje će se vršiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, a na račun kod poslovne banke Podizvođača.

## 5. Rokovi

5.1 Podizvođač se obavezuje da nabavku opreme koja je predmet ovog Ugovora započne odmah po uplaćenom avansu ovog Ugovora, a konačan rok za završetak radova iz Člana 1. predmeta ovog Ugovora će obe strane definisati u skladu sa potrebama i dinamikom rada na gradilištu, o čemu će se blagovremeno sačiniti Aneks ovog Ugovora.

5.2 Podizvođač će opremu dostaviti na gradilište u roku od 2 meseca od dana uplate avansa i obaveza Izvođača je da je uskladišti na gradilištu ukoliko nije moguće je odmah postaviti u prostoriju ugradnje.

5.3 Ukoliko nastane potreba za viškovima radova većim od 10% u odnosu na ukupnu ugovorenu cenu, Podizvođač ima pravo produženja roka za završetak radova, u proporcionalnom odnosu.

5.4 Po završetku svih radova Podizvođač je dužan da kompletnu opremu, alate i viškove materijala skloni sa objekta, očisti mesta radova i preda prostor Naručiocu u roku od 3 (tri) dana.

## 6. Obaveze Izvođača

6.1 Izvođač se obavezuje da:

1. Podizvođača uvede u posao u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog ugovora i uplate avansa i nakon prijema sredstava obezbeđenja.
2. Podizvođača obaveštava ako Glavni Izvođač i/ili Investitor ima bilo kakve primedbe na radove koje je Podizvođač izveo, i/ili u vezi sa zaposlenima Podizvođača, opremom Podizvođača i/ili zbog nekih drugih okolnosti vezanih za radove koje Podizvođač izvodi po ovom Ugovoru.
3. Podizvođaču dostavi imenovanje Stručnog nadzora od strane Investitora kao i imenuje Ovlašćeno lice Izvođača za realizaciju ovog ugovora koje će biti u obavezi da:
   - komunicira sa odgovornim rukovodiocem radova Podizvođača u pisanoj formi,
   - vrši dnevni pregled i su-potpis građevinskog dnevnika na strani Podizvođača,
   - vrši prijem isporučene i ugrađene opreme od strane Podizvođača i u tom smislu potpisuje i overava radni nalog sa specifikacijom isporučene i ugrađene opreme na Objekat
   - vrši proveru listova građevinske knjige,
   - vrši pregled, proveru i overu (priznavanje) situacije ispostavljene od strane Podizvođača.

## 7. Obaveze Podizvođača

7.1 Podizvođač se obavezuje da:

1. da vodi gradilišnu dokumentaciju: Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu, knjigu Inspekcije i ostalu gradilišnu dokumentaciju;
2. da izvede radove u skladu sa najboljim standardima u praksi i opšte prihvaćenim tehničkim zahtevima;
3. da izvede sve radove u skladu sa svim postojećim i budućim zakonskim odredbama uključujući bezbednost na radu, zaštitu zdravlja i zaštitu životne sredine;
4. da obezbedi potreban materijal u skladu sa ponudom, radnu snagu i alate za izvođenje radova;
5. da se pobrine da su oprema i ostali predmeti koji će biti korišćeni za izvođenje radova

vrhunskog kvaliteta, funkcionalni, bez ikakvih nedostataka;

6. da nakon primopredaje radova, ukloni sa gradilišta sve alate, opremu, mašine, višak materijala, otpad i smeće;
7. da dostavi sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansne uplate u skladu sa ovim Ugovorom
8. da snosi sve troškove koji se tiču njegovih zaposlenih, koji su angažovani na vršenju predmetnih radova;
9. da o svom trošku otkloni kvarove i nedostatke koji bi se u garantnom roku pojavili, a nisu posledica redovne istrošenosti, bez odlaganja, a ne duže od 5 dana. Ukoliko Podizvođač ne otkloni nedostatke u označenom roku, Izvođač ima pravo da iste otkloni o trošku Podizvođača, samostalno ili angažovanjem trećeg lica;
10. da prikupi i ukloni sve svoje otpatke na gradilištu preostale nakon vršenja radova i da ih iznese van gradilišta, na mesto za odlaganje otpada. Otpacima se u smislu ovog Ugovora smatraju sve supstance, predmeti, materijali, kartonska ambalaža, papirna ambalaža od lišća ili drveta, kao i drugi materijali koje podizvođač koristi u toku radova.

## 8. Primopredaja radova I garantni rok

8.1 Prijem i pregled izvedenih radova između Podizvođača i Izvođača vrši se u roku od 30 dana, od dana kada Izvođač primi obaveštenje od Podizvođača o završetku radova. Pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektno-tehničkom dokumentacijom, kao i sa tehničkim propisima i koji se odnose na pojedine vrste radova.

8.2 O primopredaji izvedenih radova sastavlja se Zapisnik. Komisiju čini po jedan član, kojeg imenuje svaki saugovarač. Radu komisije za primopredaju može prisustvovati i lice kome je bio poveren stručni nadzor nad izvođenjem radova, kao i odgovorni izvođač radova. Njima pripada pravo da daju potrebna obaveštenja radi uspešnog rada komisije.

8.3 Smatra se da je Podizvođač u potpunosti izveo radove, kada ih Investitor potvrdi.

8.4 Po izvršenoj isporuci opreme, odnosno primopredaji radova, počinje da teče garantni rok na isporučene Instalacije i to:

- za isporučenu opremu - računato od dana pojedinačne isporuke opreme na Objekat (ili u magacin Naručioca): 2 godine
- za izvršene radove - računato od dana primopredaje: 2 godine

8.5 Garancija na opremu znači zamenu neispravnih delova u toku garantnog roka (bez naknade) na lokaciji Instalacija. Ova garancija ne pokriva troškove otklanjanja grešaka u Instalacijama koje nastaju kao rezultat:

- nesrećnog slučaja, nemara ili nepravilnog korišćenja opreme od strane Naručioca ili korisnika,
- neadekvatnih uslova ambijenta u šta spadaju (ali ne isključivo): nepravilnosti u radu i vrednostima u električnoj mreži, neadekvatna temperatura i vlažnost, izlaganje jakim EM poljima, radijaciji itd.

8.6 U ovom slučaju, svi troškovi izlaska na teren, dijagnostifikovanja kvara, popravke ili zamene uređaja i dr. padaju na teret Izvođača.

8.7 Ugovorne strane su saglasne da će se održavanje Instalacija (u šta spadaju i obavezni periodični pregledi u skladu sa propisima) u toku garantnog roka i posle njega, definisati Servisnim ugovorom koji će bliže definisati prava i obaveze obe strane, a koji je obavezan kako bi važila garancija Podizvođača na funkcionalnost Instalacija.

8.8 Podizvođač je dužan da tokom Garantnog perioda otkloni sve nedostatke na radovima u skladu sa ovim ugovorom. Tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač je dužan

da otkloni građevinske nedostatke na izvedenim radovima o svom trošku.

8.9 Izvođač zadržava pravo da, ukoliko Podizvođač iz bilo kojih razloga ne otkloni nastale neispravnosti i nedostatke, istaknute u primedbama, angažuje drugog Podizvođača, a na teret Podizvođača iz ovog Ugovora.

**9. Viša sila**

9.1 Podizvođač ima pravo na produženje ugovornog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja više sile.

9.2 Viša sila označava nepredvidivi, neizbežni događaj ili situaciju izvan kontrole Podizvođača, koja nije uzrokovana nemarom ili nepažnjom Podizvođača. Takvi događaji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, ratove, vojne konflikte, akte državnih organa vlasti I upravljanja, požare, poplave, zemljotrese, uragane i druge elementarne nepogode, epidemije i ograničenja usled karantina.

9.3 Ugovorna strana koja ne može da izvrši svoje obaveze u skladu sa ovim Ugovorom zbog okolnosti više sile, obavezna je da odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana obavesti drugu stranu o postojanju okolnosti više sile u pisanoj formi, kao i njihovom procenjenom ili očekivanom trajanju, uz istovremeno dostavljanje dokaza o postojanju više sile.

9.4 Neobaveštavanje i/ili neblagovremeno obaveštavanje druge Strane u skladu sa prethodnim paragrafom povlači za sobom gubitak prava Ugovorne strane da se poziva na višu silu.

9.5 Ako okolnost više sile traje duže od 30 (trideset) dana, bilo koja Ugovorna strana ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, pri čemu mora da obavesti drugu Ugovornu stranu najmanje 5 (pet) dana pre datuma eventualnog raskida.

**10. Ugovorna kazna**

10.1 Ako Podizvođač ne isporuči opremu i ne izvede radove po ovom Ugovoru, u roku predviđenom odredbama ovog Ugovora, a njegovo kašnjenje nije posledica neizvršavanje obaveza Izvođača, dinamike na objektu ili Više sile, nepredviđenih i naknadnih radova, Naručilac ima pravo naplate od Izvođača ugovorne kazne.

10.2 Vrednost ugovorne kazne iznosi 5 promila od procenjene vrednosti Ugovora za svaki započeti dan zakašnjenja radova iz predmeta ovog Ugovora, obračunato tako da vrednost ugovorne kazne ne može preći 5% od ukupne konačne cene.

10.3 Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Podizvođača obaveze da u celosti izvrši ugovorene radove.

**11. Izmene i dopune**

11.1 Ugovorne strane mogu menjati i dopunjavati ovaj ugovor saglasnom voljom, pisanim putem, i u elektronskom obliku (elektronskoj formi) slanjem istog na adresu elektronske pošte druge ugovorne strane, navedene u generalijama na st. 1 ovog Ugovora. odn kad je reč o Izvođaču, to može biti i sa/na adresu elektronske pošte Ovlašćenog lica Izvođača (čl. 6, st. 3).

11.2 Ugovorne strane elektronskoj komunikaciji daju pravnu snagu Aneksa na ovaj ugovor, bez posebne potrebe označavanja tih Aneksa.

11.3 Elektronska komunikacija je važeća isključivo ukoliko primalac iste potvrdi prijem pošiljaocu ili odgovori na istu.

**12. Prestanak ugovora**

12.1 Ovaj Ugovor može biti raskinut sporazumno između ugovornih strana, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana koji počinje da teče od dana prijema pisanog obaveštenja, nakon čega će obe ugovorne strane izmiriti svoje međusobne obaveze.

12.2 Izvođač ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor bez nadoknade gubitaka Podizvođaču u sledećim slučajevima:

1. ako Podizvođač ili njegovi zaposleni, punomoćnici i dr. u ispunjenju ugovornih obaveza načine ozbiljne propuste, čime se po oceni Izvođača dovodi u pitanje pouzdanost Podizvođača i adekvatno izvršenje radova;
2. ako se utvrdi da su Podizvođač, njegovi zaposleni, zastupnici ili punomoćnici, prilikom ispunjenja ugovornih obaveza prezentovali Izvođaču netačne podatke vezane za rezultate kontrole kvaliteta, odnosno podatke o proizvodnim i radnim mogućnostima i o vlastitoj pouzdanosti;
3. ako Podizvođač otežava rad drugih podizvođača na istom gradilištu ili ga onemogući u ispunjenju obaveza prema Izvođaču;
4. ako Podizvođač postane nelikvidan;
5. ako Podizvođač nije u mogućnosti da izvede radove po ovom Ugovoru;
6. ako Podizvođač ustupi ovaj ugovor, bez znanja i izričite saglasnosti Izvođača

12.3 U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora iz gore pomenutih razloga, Podizvođač je u obavezi da preduzme sve neophodne radnje, ili radnje koje Izvođač naloži za zaštitu i čuvanje kompletne opreme, materijala, delova, zaliha radova i slično (u bilo kom stepenu dovršenosti) i da obustavi sve aktivnosti u skladu sa nalogom Izvođača.

12.4 Odluka Izvođača o jednostranom raskidu ovog ugovora, proizvodi dejstvo danom obaveštavanja I ne lišava ga bilo kakvih drugih prava po ovom Ugovoru, ili bilo kojih ostalih prava.

**13. Rešavanje sporova**

13.1 Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rešavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu rešiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

**14. Završne odredbe**

14.1 Za sve što nije definisano ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o planiranju i izgradnji.

14.2 Svi prilozi uz Ugovor čine njegov neraskidivi deo.

14.3 Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

14.4 Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) za svoje potrebe.

Izvođač
**CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD**

Xue Hongxi,
po punomoćju od 31.12.2021. godine

Podizvođač
**ELBING DOO NOVI SAD**

Direktor
Igor Bjelić

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

***Specifikacija ponude:***

| Poz. | NAZIV | Jed. mere | Kol. | Jedinična cena (EUR) | IZNOS (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | **STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA** | | | | |
| 1 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Čelična boca zapremine 120 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat. | kom. | 1 | 4.074,51 | **4.074,51** |
| 2 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Čelična boca zapremine 67 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat. | kom. | 5 | 3.109,90 | **15.549,50** |
| 3 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Čelična boca zapremine 32 litra, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat. | kom. | 1 | 2.760,11 | **2.760,11** |
| 4 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Gas NOVECTM1230 | kg | 418 | 48,86 | **20.423,48** |
| 5 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Mlaznica mesingana DN32 (360°). Tip: BUCEFA 1 1/4".<br>(prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat. | kom. | 3 | 131,70 | **395,10** |
| 6 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Mlaznica mesingana DN25 (360°). Tip: BUCEFA 1".<br>(prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat. | kom. | 6 | 102,50 | **615,00** |
| 7 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Mlaznica mesingana DN20 (360°). Tip: BUCEFA 3/4".<br>(prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat. | kom. | 2 | 87,50 | **175,00** |
| 8 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Mlaznica mesingana DN15, Tip: BFFP, sa 4 otvora. (prečnici otvora prema projektu) | kom. | 2 | 68,00 | **136,00** |
| 9 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Rasteretna klapna. Isporučuje se u kompletu sa žaluzinom (GRIFEU 0.1) i maskom (GRIPRO 0.1). Uz rasteretnu klapnu isporučiti i odgovarajuću protiv kišnu žaluzinu. tip: EVENT 0.1 min. slobodne površine 0,1m². | kom. | 4 | 918,75 | **3.675,00** |
| 10 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Čelične bešavne cevi DN10 - DN50, pocinkovane dimenzije: schedule 40 prema ANSI B36.10. | kg | 206 | 8,01 | **1.650,06** |
| 11 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Čelični nosači sa obujmicama, vijcima i navrtkama DN10 - DN50 | kom. | 84 | 13,30 | **1.117,20** |
| 12 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje<br>Čelično fitinzi (kolena 90°, T komad, reduciri, niplovi, holenderi, mufovi) DN10 - DN50 PN60 | kom. | 92 | 4,37 | **402,04** |
| 13 | Ostali sitan montažni materijal. | kompl. | 1 | 306,00 | **306,00** |

ELBING

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | U cenu montaže opreme i materijala su uključeni:<br>- montaža povezivanje gore navedene opreme sa ugradnjom cevnog razvoda sa mlaznicama prema projektnoj dokumentaciji;<br>- obezbeđenje i korišćenje mehanizacije;<br>- pripremni radovi za montažu;<br>- čišćenje svih površina do metalnog sjaja,<br>- sitni građevinski radovi koji su u vezi sa montažom;<br>- zaptivanje otvora PP materijalom;<br>- radiografska kontrola 20% sučeono zavarenih spojeva. | kompl. | 1 | 4.806,00 | **4.806,00** |
| 15 | Puštanje u rad.<br>Usluga obuhvata:<br>- ispitivanje instalacije, testiranje, funkcionalno ispitivanje (bez ispucavanja gasa), obuka osoblja korisnika i primopredaja sistema;<br>- izrada projekta Izvedenog stanja;<br>- uputstvo za rukovanje i održavanje;<br>- projektantski nadzor;<br>- završni radovi i ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak;<br>- tehnički pregled;<br>- uklanjanje preostalog materijala sa gradilišta, opreme i sredstava za rad, privremenih objekata, čišćenje objekata i gradilišta. | kompl. | 1 | 1.165,00 | **1.165,00** |

| | |
|---|---|
| **Ukupno stabilni sistem za gašenje požara, bez PDV:** | **57.250,00 EUR** |

Xue Hongqi

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION
BALKAN
Ogranak
BEOGRAD
1

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, RAZVOJ I INŽENJERING DOO
ELBING
NOVI SAD